

**ONTWERPBESCHIKKING  
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT  
CONSIDERANS**

<u>Aanvraag</u> Datum aanvraag Datum ontwerp beschikking Datum definitieve beschikking Olo nummer Dossier nummer BAG nummer	25 januari 2012 <b>26 april 2012</b>  109272 20110298
<u>Gegevens aanvrager</u> Naam aanvrager Adres Postcode en plaats	Maatschap G.T. Bouwmeester en J. Bouwmeester- Kruidhof Skieppedrifte 5a 9289 KX Drogeham
<u>Gegevens locatie</u> Omschrijving aanvraag Adres Postcode en plaats Activiteiten op de locatie	Het slopen en herbouwen van een stal Trekweg 4 9285 XH Buitenpost - Slopen - Bouwen - Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Buitenpost,

Hoogachtend,

namens het college van Burgemeester en Wethouders van Achtkarspelen

J.J. Bronsveld

teamleider Team Toetsing en Vergunningen

## Inhoudsopgave

Aanvraaggegevens.....	3
Toestemmingen die vallen onder de Omgevingsvergunning .....	3
Bij de beslissing betrokken onderwerpen .....	3
Ligging van de locatie .....	3
Ligging van het perceel in het bestemmingsplan .....	3
Te verwachten ontwikkelingen .....	3
Slopen.....	3
Asbest.....	3
Bouwverordening.....	4
Bouwen.....	4
Welstand.....	4
Bouwbesluit .....	4
Monumenten.....	4
Monumentenwet .....	4
Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan .....	4
Algemeen.....	4
Afwijken van het bestemmingsplan .....	4
Ruimtelijke onderbouwing .....	4
Weigeringsgronden .....	5
Procedure en Coördinatie.....	5
Procedure .....	5
Besluit.....	5
Achterblad.....	6
Beroep .....	6
Overige informatie .....	6

# **AANVRAAG**

## **AANVRAAGGEGEVENS**

Op 25 januari 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning, fase 2, binnengekomen van G.T. Bouwmeester en J. Bouwmeester-Kruidhof. De aanvraag heeft betrekking op de locatie Trekweg 4, 9285 XH te Buitenpost

De aanvraag omvat de volgende documenten:

- Aanvraagformulier d.d. 25 januari 2012
- Bouwkundige tekeningen
- Bouwkundige berekeningen
- Asbestinventarisatierapport
- Historische toets
- Archeologisch onderzoek
- Natuurtoets

## **TOESTEMMINGEN DIE VALLEN ONDER DE OMGEVINGSVERGUNNING**

De aanvrager vraagt toestemming voor het volgende project:

- Het slopen van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 8.1.1. van de gemeentelijke bouwverordening en artikel 2.2, lid 1, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
- Het bouwen van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
- Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

## **BIJ DE BESLISSING BETROKKEN ONDERWERPEN**

### **LIGGING VAN DE LOCATIE**

De locatie is gelegen aan de Trekweg 4 te Buitenpost, kadastraal bekend als gemeente Buitenpost, sectie A, nummer 5563.

### **LIGGING VAN HET PERCEEL IN HET BESTEMMINGSPLAN**

De locatie is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied en heeft daarin de bestemming "AG" Agrarisch gebied (zonder bebouwingsmogelijkheid).

### **TE VERWACHTEN ONTWIKKELINGEN**

Er zijn met betrekking tot de locatie en de omgeving van de locatie in de toekomst geen significante wijzigingen te verwachten.

## **SLOPEN**

### **ASBEST**

Uit de door ons ingewonnen adviezen en gegevens behorende bij de aanvraag blijkt in voldoende mate dat asbest aanwezig is.

De asbest bevindt zich op de volgende locatie(s):

- asbesthoudende materialen (golfplaten) bevinden zich op het dak van de te slopen stal

## **BOUWVERORDENING**

Uit het bouwplan is niet gebleken dat het niet voldoet aan de voorschriften van de bouwverordening.

## **BOUWEN**

### **WELSTAND**

De advisering over redelijke eisen van welstand is opgedragen aan de welstandscommissie Hus en Hiem gevestigd te Leeuwarden. Op 13 april 2012 heeft zij onder adviesnummer W11ach145-2, aangegeven dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij kunnen ons vinden in dit advies.

### **BOUWBESLUIT**

Uit het bouwplan is gebleken dat het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit, voor zover van toepassing. Voor het overige is gebleken dat het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit.

### **MONUMENTEN**

#### **Monumentenwet**

Deze wet is op uw bouwplan niet van toepassing.

## **HET GEBRUIKEN VAN GRONDEN OF BOUWERKEN IN STRIJD MET HET BESTEMMINGSPLAN**

### **ALGEMEEN**

Het perceel is gesitueerd binnen het ter plaatse vigerende bestemmingsplan Buitengebied. Het perceel heeft in dit bestemmingsplan de bestemming "AG" Agrarisch Gebied. De geplande nieuwbouw wordt gesitueerd op het perceel waar geen bebouwingsvlak aanwezig is.

### **AFWIJKEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN**

Op grond van het bepaalde in artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3<sup>e</sup> van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is het mogelijk om een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruik van grond in strijd met het bestemmingsplan. In de ruimtelijke onderbouwing is weergegeven waarom realisering van het project aanvaardbaar is op de gevraagde locatie. Deze ruimtelijke onderbouwing maakt onderdeel uit van dit besluit. De gemeenteraad heeft op 4 april 2012 de ontwerpverklaring van geen bedenking afgegeven. Wanneer er geen zienswijzen worden gegeven op deze ontwerpbeschikking dan zal de ontwerpverklaring van geen bedenking als definitieve verklaring aangemerkt worden.

### **RUIMTELIJKE ONDERBOUWING**

Zie bijlage.

## **WEIGERINGSGRONDEN**

In artikel 2.10, lid 1, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is bepaald dat een omgevingsvergunning slechts mag en moet worden geweigerd, indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als genoemd in artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, indien zich een daar genoemde weigeringsgrond voordoet.

Voor wat betreft het bouwplan is er geen grond de vergunning te weigeren op grond van artikel 2.10, lid 1, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

## **PROCEDURE EN COÖRDINATIE**

### **PROCEDURE**

Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gevolgd.

De ontwerpbeschikking heeft, gelet op artikel 3:11, lid 1 en lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf 9 mei tot en met 19 juni 2012 ter inzage gelegen.

Tijdens deze periode zijn er wel/ geen zienswijzen ingediend. Er is derhalve wel/geen aanleiding de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking aan te passen of te wijzigen.

### **BESLUIT**

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Achtkarspelen concludeert dat er, gelet op paragraaf 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, geen gronden aan de orde zijn om de omgevingsvergunning te weigeren.

Op grond van de hierna volgende overwegingen en gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt besloten:

- aan G.T. Bouwmeester en J. Bouwmeester-Kruidhof, de gevraagde vergunning te verlenen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende aanvraag met bijlagen;
- aanvraag en bijbehorende, gewaarmerkte, bescheiden onderdeel te laten uitmaken van de vergunning;
- de bijgevoegde voorschriften te verbinden aan de vergunning;

Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:

- G.T. Bouwmeester en J. Bouwmeester-Kruidhof, Skieppedrifte 5a, 9289 KX te Drogeham

## **ACHTERBLAD**

### **BEROEP**

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen 6 weken na bekendmaking ( @-@- 2012) van dit besluit beroep instellen bij de Rechtbank Sector Bestuursrecht. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:

- uw naam en adres;
- een dagtekening;
- een omschrijving van dit besluit;
- de gronden waarop uw bezwaar stoelt (de motivering).

Het beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Sector Bestuursrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 1702, 8901 CA, Leeuwarden.

Daarnaast kunnen belanghebbenden in spoedeisende gevallen een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening richten aan de Voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank. Het besluit treedt pas in werking nadat op dat verzoek is beslist.

Voor nadere informatie omtrent deze procedure wordt verwezen naar bijgevoegde brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid".

### **OVERIGE INFORMATIE**

Deze beschikking is voorbereid met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Ingevolge artikel 6.1, lid 2, onder b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, treedt deze beschikking 6 weken na de bekendmaking in werking

Indien een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt, ingevolge artikel 6.1, lid 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de beschikking niet in werking voor op dat verzoek is beslist.

Het bevoegd gezag kan de vergunning intrekken in de gevallen, zoals genoemd in artikel 2.33, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

## ONTWERPBESCHIKKING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT VOORSCHRIFTEN

<u>Aanvraag</u> Datum aanvraag Datum ontwerp beschikking Datum definitieve beschikking Olo nummer Dossier nummer BAG nummer	25 januari 2012 <b>26 april 2012</b>  109272 20110298
<u>Gegevens aanvrager</u> Naam aanvrager  Adres Postcode en plaats	Maatschap G.T. Bouwmeester en J. Bouwmeester- Kruidhof Skieppedrifte 5a 9289 KX Drogeham
<u>Gegevens locatie</u> Omschrijving aanvraag Adres Postcode en plaats Activiteiten op de locatie	Het slopen en herbouwen van een stal Trekweg 4 9285 XH Buitenpost - Slopen - Bouwen - Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

## Inhoudsopgave

BOUWEN	
1. Plichten tijdens en na de bouw .....	10
Intrekking bouwvergunning bij niet-tijdige start of tussentijdse staking van bouwwerkzaamheden	10
Overleggen constructieve berekeningen en tekeningen voor aanvang van de werkzaamheden	10
Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden	10
Het uitzetten van de bouw	10
Kennisgeving aan het bouwtoezicht van start van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden	10
Opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoeken	11
Bemalen van bouwputten	11
Veiligheid op het bouwterrein	11
Afscheiding van het bouwterrein	11
Veiligheid van hulpmiddelen en het voorkomen van hinder	11
Bouwafval	12
Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden	12
Melden van werken bij lage temperaturen	12
2. Afvoer van afvalwater tijdens bouwwerkzaamheden .....	13
Afvoer van afvalwater op een drukriolering	13
Regenwaterafvoer overig	13
Lozen bronneringswater	13
3. Watercompensatie .....	14
4. Landschappelijke inpassing .....	14



## **BEGRIPPENLIJST**

### **Verwijzing naar normen**

Voor zover een DIN-, NVN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm of richtlijn, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van gebouwen, constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum waarop deze vergunning van kracht is geworden, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, dan wel voorzover het op voornoemde datum reeds bestaande gebouwen, constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg en/of installatie van die gebouwen, constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

NVN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-normen zijn te verkrijgen bij het NEN, Vlinderweg 6 te Delft, Postbus 5059, 2600 GB te Delft, tel. 015-2690390. ([www.nen.nl](http://www.nen.nl)) CUR/PBV-Aanbeveling 44 is te verkrijgen bij Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen, Postbus 420, 2800 AK Gouda, tel. 0182-540600, fax 0182-540601. ([www.cur.nl](http://www.cur.nl)) PGS-richtlijnen zijn te downloaden van de website van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). ([www.vrom.nl](http://www.vrom.nl) , dossier Externe Veiligheid, Publicaties). De PGS-bladen zijn niet te bestellen. Stichting Bouwresearch, Postbus 1819, 3000 BV ROTTERDAM, - telefoon 010- 4117276/4123528, Telefax 010-4130175. BRL Richtlijnen (mbt bodembeheer) zijn te downloaden op de website van [www.sikb.nl](http://www.sikb.nl).

### **riolering**

Bedrijfsriolering of voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

### **bevoegd gezag**

Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking of het nemen van een ander besluit.

# **BOUWEN**

## **1 Plichten tijdens en na de bouw**

### **Intrekking bouwvergunning bij niet-tijdige start of tussentijdse staking van bouwwerkzaamheden**

- 1.1 Burgemeester en wethouders kunnen op grond van het gestelde in artikel 2.33, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning.

### **Overleggen constructieve berekeningen en tekeningen voor aanvang van de werkzaamheden**

- 2.1 Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden dient bij het team Toetsing en Vergunning van de Gemeente Achtkarspelen de volgende gegevens ter goedkeuring overlegd te worden :

- Constructieve berekeningen en tekeningen van de funderingsconstructie.
- Constructieve berekeningen van de staalconstructie.

### **Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden**

- 3.1 Op het bouwterrein zijn, voor zover van toepassing op het bouwwerk, de volgende bescheiden aanwezig en worden op verzoek aan het bouwtoezicht ter inzage gegeven:
- de omgevingsvergunning;
  - andere vergunningen en ontheffingen;
  - het bouwveiligheidsplan;
  - de aanschrijving.

### **Het uitzetten van de bouw**

- 4.1 Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend, wordt - onverminderd het in de voorwaarden van de omgevingsvergunning bepaalde - niet begonnen alvorens door of namens burgemeester en wethouders voor zover nodig:
- het straatpeil is aangegeven;
  - de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet.

Voor het uitzetten kunt u contact opnemen met het cluster handhaving en toezicht van de gemeente Kollumerland (tel : 0511-458888).

### **Kennisgeving aan het bouwtoezicht van start van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden**

- 5.1 Het bouwtoezicht wordt - voor zover het een bouwwerk betreft waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend en onverminderd het bepaalde in de voorwaarden van de omgevingsvergunning - ten minste twee dagen voor de aanvang van elk van de hierna te noemen onderdelen van het bouwproces in kennis gesteld:
- de aanvang van de werkzaamheden, ontgravingswerkzaamheden daaronder begrepen;
  - de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
  - de aanvang van de grondverbeteringswerkzaamheden.
- 6.1 Het bouwtoezicht wordt ten minste één dag van tevoren in kennis gesteld van het storten van beton.

- 7.1 De in voorschrift 1.4 en voorschrift 1.5 bedoelde kennisgevingen geschieden, indien het bouwtoezicht dit verlangt, schriftelijk.

### **Opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoeken**

- 8.1 Zolang de bouwwerkzaamheden niet zijn voltooid worden alle opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoeken verricht, welke het bouwtoezicht in het kader van de controle op de naleving van deze beschikking en van het Bouwbesluit en de bouwverordening nodig acht.

### **Bemalen van bouwputten**

- 9.1 Bij het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van bouwwerkzaamheden wordt niet op een zodanige wijze water aan de bodem onttrokken, dat een verlaging van de grondwaterstand in de omgeving plaatsvindt, waardoor funderingen van naburige bouwwerken kunnen worden aangetast op een wijze die de veiligheid van die bouwwerken schaadt.

### **Veiligheid op het bouwterrein**

- 10.1 Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, geschiedt op veilige wijze. Voor aanvang van de werkzaamheden zijn alle nodige veiligheidsmaatregelen genomen die ten behoeve van de weg en de in de weg gelegen werken en de weggebruikers noodzakelijk zijn. Daarnaast zijn alle maatregelen genomen die nodig zijn ten behoeve van het borgen van de veiligheid voor naburige bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers.
- 11.1 Op een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd zijn, wanneer er niet wordt gewerkt (rustpausen tijdens de dagelijkse werktijd niet inbegrepen):
- a de tijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het bouw- en grondwerk, in hun geheel op zodanige wijze uitgeschakeld, dat het weer in gebruik stellen van de installaties door anderen dan daartoe bevoegde personen niet zonder meer mogelijk is;
  - b machines en werktuigen achtergelaten in een zodanige toestand, dat deze dan wel mechanismen daarvan, niet zonder meer door anderen dan de daartoe bevoegde personen in werking kunnen worden gesteld.
- 12.1 Voorschrift 1.10 is niet van toepassing op de voeding van een elektrische verlichtingsinstallatie of van één of meer elektrisch aangedreven bemalingspompen, indien de omstandigheden vereisen dat de voeding niet wordt onderbroken en de veiligheid voldoende is gewaarborgd.
- 13.1 Het is niet toegestaan stempels, schoren, kruisen of zwiepingen weg te nemen of andere veiligheidsmaatregelen op te heffen zolang zij uit veiligheidsoogpunt nodig zijn.

### **Afscheiding van het bouwterrein**

- 14.1 Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, is door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.
- 15.1 De in 1.13 bedoelde afscheiding is zodanig geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt belemmerd.
- 16.1 Een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd en dat niet van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein is afgescheiden, wordt, wanneer er niet wordt gewerkt, bewaakt, tenzij het bevoegd gezag dit niet nodig acht.

### **Veiligheid van hulpmiddelen en het voorkomen van hinder**

- 17.1 Afscheidingen, steigers, ladders, heistellingen, transportinrichtingen en ander hulpmateriaal voldoen, wat kwaliteit en samenstelling betreft, aan de eis van goed en veilig werk en verkeren in goede staat van onderhoud.
- 18.1 Het is niet toegestaan bij de uitvoering van een bouw- of grondwerk een werktuig of een stof te gebruiken, indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt.

19.1 De kan het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden.

20.1 De kan voorschrijven, dat voor een op een werk te gebruiken krachtwerktuig:

- uitsluitend een bepaalde brandstof wordt gebezigd, en/of
- de aandrijving elektrisch geschiedt, en/of
- het werktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden gebruikt.

## **Bouwafval**

21.1 Het bouwafval wordt op de bouwplaats ten minste gescheiden in de volgende fracties:

- de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 de Afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst;
- steenwol, mits dit meer dan 1 m<sup>3</sup> per bouwproject bedraagt;
- glaswol, mits dit meer dan 1 m<sup>3</sup> per bouwproject bedraagt;
- overig afval.

22.1 Overig afval, zoals bedoeld in voorschrift 1.20 onder d, en de fracties, bedoeld in het voorgaande lid onder a, b en c, worden op de bouwplaats gescheiden gehouden.

23.1 Indien de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij een bouwproject minder bedraagt dan de inhoud van één container van 10 m<sup>3</sup>, mag degene die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden verricht dit bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor tijdelijke opslag.

## **Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden**

24.1 Van het gereedkomen van putten en van grond- en huisaansluitleidingen van de riolering en van leidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden straatpeil wordt bouwtoezicht onmiddellijk na die voltooiing in kennis gesteld.

25.1 Onderdelen van het bouwwerk, waarop voorschrift 1.23 betrekking heeft, worden niet zonder toestemming van bouwtoezicht aan het oog onttrokken gedurende twee dagen na het tijdstip van kennisgeving.

26.1 Het bepaalde in voorschrift 1.24 is van overeenkomstige toepassing op die onderdelen van het bouwwerk, waarvoor in de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften een plicht tot kennisgeving van voltooiing is bepaald.

27.1 Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden, waarop de bouwvergunning betrekking heeft, wordt het einde van die werkzaamheden bij bouwtoezicht gemeld.

28.1 De in voorschrift 1.26 bedoelde kennisgevingen geschieden, indien bouwtoezicht dit verlangt, schriftelijk.

## **Melden van werken bij lage temperaturen**

29.1 Indien bij temperaturen beneden 2 graden Celsius beton-, metsel- of buitenpleisterwerk wordt uitgevoerd, wordt bouwtoezicht ten minste twee dagen vóór het begin van het desbetreffende werk in kennis gesteld van de te treffen maatregelen ten behoeve van:

- het niet verwerken van bevroren materialen;
- het verkrijgen van een goede binding en verharding;
- de bescherming van het desbetreffende werk na de voltooiing tegen vorstschade, zolang het nog onvoldoende is verhard of de temperatuur nog beneden 2 graden Celsius is.

30.1 De in voorschrift 1.28 bedoelde kennisgevingen vinden, indien bouwtoezicht dit verlangt, schriftelijk plaats.

## **2 AFVOER VAN AFVALWATER TIJDENS BOUWWERKZAAMHEDEN**

### **Afvoer van afvalwater op een drukriolering**

- 1.2 Het vuilwater wordt afgevoerd via het gemeentelijke drukriool. Voor de afvoer van het regenwater (afkomstig van dak-oppervlakken en erfverhardingen), dat als niet-verontreinigd wordt aangemerkt, worden andere voorzieningen getroffen, het is niet toegestaan dat dit via het gemeentelijke drukriool wordt afgevoerd.
- 2.2 De afvoer van niet-verontreinigd regenwater op of in de bodem, watergang of sloot is toegestaan, mits deze afvoer rechtstreeks geschiedt. Dit houdt voor het af te voeren regenwater in dat er geen verontreinigde stoffen aan toegevoegd worden, de eventueel in het regenwater aanwezige concentraties aan stoffen door een bewerking niet toenemen en aan het regenwater geen warmte door middel van een handeling of proces wordt toegevoegd.
- 3.2 Voor de afvoer op of in de bodem wordt een infiltratie- en/of bezinkvoorziening aangebracht en wordt een bladscheider in de standleidingen van de regenpijpen op 0,50 meter boven het maaiveld geplaatst.
- 4.2 Voor de afvoer in een watergang of sloot wordt een afvoervoorziening aangebracht.
- 5.2 Voor de aanleg en het gebruik van een infiltratie- en/of bezinkvoorziening op of in de bodem en voor een afvoervoorziening in een watergang of sloot wordt contact opgenomen met de gemeente c.q. het waterschap.

### **Regenwaterafvoer overig**

- 6.2 De afvoer van niet-verontreinigd regenwater op of in de bodem, watergang of sloot is toegestaan, mits deze afvoer rechtstreeks geschiedt.
- 7.2 De gebruiker zorgt er voor dat binnen 6 maanden nadat de (druk)riolering is aangelegd de koppeling van de "huisaansluiting" van de onroerende zaak op de (druk)riolering door of namens hem is gerealiseerd. Deze periode gaat in vanaf de datum waarop schriftelijk bericht is ontvangen dat deze koppeling tot stand kan worden gebracht.

### **Lozen bronneringswater**

- 8.2 De inrichting en uitvoering van de lozingsconstructie geschiedt met goedkeuring van de .
- 9.2 Uitgangspunt is dat bronneringswater geloosd wordt op het oppervlaktewater. Alleen als lozing op het oppervlaktewater om technische redenen redelijkerwijs niet mogelijk is, komt afvoer via de riolering aan de orde.
- 10.2 De erkent geen aansprakelijkheid van schade ten gevolge van de goedkeuring voor het hebben en in stand houden van de grondwatersanering.
- 11.2 De vergunninghouder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de veiligheid rond de grondwatersanering.
- 12.2 De vergunninghouder treft alle mogelijke maatregelen teneinde te voorkomen dat de dan wel een derde schade lijdt. Eventuele schade aan het openbaar gebied wordt door de in rekening gebracht.
- 13.2 Lozing van water geschiedt altijd via een debietmeter en een zandvanger.

### **3 WATERCOMPENSATIE**

- 1.3 Op hetzelfde kadastrale perceel (Buitenpost A 5563), waarop ook de nieuwe stal wordt gebouwd dient er 278 m<sup>2</sup> extra wateroppervlak te worden gerealiseerd. Voorgesteld wordt om de aanwezig sloot op deze locatie in oostelijke richting te verbreden met 2,78 m over een lengte van 100 meter. Op het kaartje van de ruimtelijke onderbouwing staat een indicatieve weergave hiervan.

### **4 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING**

- 1.4 Het bouwplan zal landschappelijk ingepast moeten worden. Hiervoor is een tekening bijgevoegd die aangeeft op welke wijze deze gerealiseerd dient te worden.